

Prijslijst MontageService



Naam project **Airco's monteren**

Maatnemen pakket (5557404) € 49.00

- Reiskosten binnen een straal van 40km van het filiaal
- Maatnemen en bouwplaats bezichtiging
- Vastleggen maten en materiaallijst samenstellen
- Wordt vergoed indien montage opdracht wordt verleend

Uw project voordeel

- Vaste prijs volgens offerte
- Alles uit één hand
- Één aanspreekpartner
- 3 jaar garantie op vakkundige uitvoering

Voorwaarden: alle prijzen zijn richtprijzen indien technisch uitvoerbaar.
De voor uw project benodigde werkzaamheden en producten worden door het maatnemen op de bouwplaats vastgesteld.

Omschrijving	Per	Prijs Euro	Artikelnummer
Het complete pakket bestaat uit; maken van een muurdoorvoer (voor beton geldt een toeslag) binnen- en buitenunit op elkaar aansluiten. Wandbeugels (niet inbegrepen) monteren, aansluiten van leidingen en kabels, plaatsen eind kap, systeem in bedrijf stellen. Het afpersen en vacuümmeren van het systeem-controle op lekkage. Bij het pakket leveren wij de koeltechnische handelingen. Deze mogen alleen door F-gassen gecertificeerde monteurs uitgevoerd worden. In alle gevallen dient er een stopcontact aanwezig te zijn. (let op! Montageprijzen zijn exclusief de aanschaf van een airco)			
Spilt serie 12-EC / 18-EC compleet pakket (snel aansluiting tot 4mtr)	pakket	595.00	5557396
Gaat u de airco zelf monteren maar voor de <u>koeltechnische handelingen</u> (koppelen van binnen- en buitenunit) heeft u hulp nodig?			
Split serie 12-EC / 18-EC Koppelen (snel aansluiting tot 4mtr) 5557400	pakket	159.50	
Onderstaande prijzen voor montage betreft de WOODS serie, de WOODS serie kan alleen worden aangekocht in combinatie met onze montageservice. Voor verdere informatie vraag het één van onze medewerkers. (let op! Montageprijzen zijn exclusief de aanschaf van een airco)			
AC MDA Woods-9 (ALLEEN ICM MONTAGE)	pakket	862.50	10040830
AC MDA Woods-12 (ALLEEN ICM MONTAGE)	pakket	887.50	10040829
AC MDA Woods-18 (ALLEEN ICM MONTAGE)	pakket	1062.50	10040828
Toeslag muurdoorvoer maken beton	stuk	200.00	5557405
Ophalen airco vestiging en leveren klant	stuk	42,50	10294112
Individueel pakket (service en werkzaamheden) * Vaste prijs bij maatnemen (volgens offerte)	per eenheid	1.00	5557403
Individueel pakket (artikelen) * Vaste prijs bij maatnemen (volgens offerte)	per eenheid	1.00	5557402
Kilometer vergoeding afstanden groter dan 40 kilometer per km	KM	0.30	5481113

Alle prijzen zijn inclusief BTW-zonder materiaal(mits dit staat aangegeven inclusief) -levering of transport.
Alle prijzen voor maatnemen en montage zijn tot 40km hemelsbreed in een radius om de bouwmarkt geldig
Voor verdere locaties wordt een meerprijs berekend via het individueel pakket.
Prijzen geldig vanaf 01.05.2020 . Alle voorgaande prijzen verliezen hiermee hun geldigheid.
Voor de eilanden gelden andere afwijkende tarieven m.b.t. maatnemen – transport



Bij een airco installatie moet u rekening houden met de volgende punten eventueel meerwerk:

1. **Koelleiding** : Heeft u voldoende aan de standaard 4 meter koelleiding ? (lengte van binnen naar buitenunit) indien u meerdere meters nodig heeft dan worden deze tegen een geringe meerprijs op maat gemaakt .
2. **Muurbeugel** : Kan de buitenunit staan op een plat dak of grond, of moet deze op een muurbeugel aan de gevel gemonteerd worden (?) staand is inbegrepen , de unit word dan op dikke rubberen balken met tegel dragers geplaatst . Een muurbeugel is te verkrijgen tegen meerprijs .
3. **Afwerking** : De leiding van het systeem wordt netjes afgewerkt met afdekgoten.
4. **Elektra** : Om de airco aan te kunnen sluiten, dient er een geaard stopcontact aanwezig te zijn.
Bij 7,0 kW split units of hoger is het mogelijk dat er een aanpassing in uw meterkast moet plaatsvinden. Deze worden namelijk gevoed met een 20A Traag zekering of door middel van krachtstroom. De kosten voor deze aanpassing valt buiten de standaard montage kosten.
5. **Doorvoer** : De doorvoer naar buiten is uiteraard inbegrepen, we kunnen door ieder materiaal boren (steen/hout/ijzer/pvc etc.), alleen bij beton/gewapend beton moet er watergekoeld geboord worden met een zgn. diamantboor. Deze kosten vallen buiten de standaard montage. Deze boring wordt, tegen meerprijs, door onze monteur gedaan. Als de airco op het dak wordt geplaatst, (bv. dakkapel) wordt er gebruik gemaakt van een zgn. dakdoorvoer. Deze kan tegen een meerprijs gemonteerd worden. (dit geldt voor daken gelegd met bitumen , epdm en of dakleer)
6. **Condensafvoer** : iedere split unit onttrekt vocht uit de te koelen ruimte, deze slaat hij op in een condens bakje in de binnenunit, als het bakje vol is dan loopt deze op afschot af met een condens slang , deze dient afgevoerd te worden mee naar buiten .
Als dit geen optie is bij u en de condensafvoer dient naar boven afgevoerd te worden dan heeft u een condenspompje nodig die dit naar boven(dak/afvoer) pompt. Dit pompje is niet in de standaard montage kosten inbegrepen en is tegen meerprijs leverbaar.
7. **Hoogte** : bij de standaard montage kosten, gaan wij er vanuit dat de monteur zelfstandig, met gebruik van 6 mtr ladder de airco op plaats van montage kan aanbrengen. Mocht er gebruik gemaakt moeten worden van een ladder lift, dan vallen deze kosten buiten de standaard montage kosten.